

Allgemeiner Hinweis zur Beachtung

Verarbeitung von Bodenbelägen auf Fußbodenheizung:

Bauseitig ist durch die Bauleitung bzw. den Auftraggeber sicherzustellen, dass während der Verlegung unserer Bodenbeläge folgende Bedingungen eingehalten werden:

- Die Fußbodenheizung ist bis 36 Stunden nach der Verlegung ausgeschaltet zu halten. Dabei ist eine Raumtemperatur von ca. 20 °C sowie eine Estrich-Oberflächentemperatur von ca. 18 °C sicherzustellen (auf keinen Fall kälter).
- Bei witterungsbedingtem Heizbetrieb ist die Estrich-Oberflächentemperatur konstant zwischen 18 °C und 20 °C zu halten – ebenfalls bis 36 Stunden nach der Verlegung. Eine Nachtabsenkung ist nicht zulässig.
- Nach Abschluss der Bodenbelagsarbeiten darf die Estrich-Oberflächentemperatur 28 °C nicht überschreiten.

Bei Nichteinhaltung dieser klimatischen Bedingungen ist mit Schäden am Bodenbelag zu rechnen bzw. kann die Verlegung abgelehnt werden.

Daraus entstehende Folgekosten gehen nicht zulasten der Firma Seiß & Leitner GmbH.